



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Θεσσαλονίκη 19-07-2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/ση:Κων/πόλεως 49  
Τ.Κ.:54642  
Πληροφορίες : Τίππας Γ.  
Τηλέφωνο:231331 2293  
Φαχ : 231331 2848

### ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

**ΘΕΜΑ :** Εγκατάσταση παροχικού καλωδίου.

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση παροχικού καλωδίου για την τροφοδοσία του υπό δημιουργία Αιμοδυναμικού εργαστηρίου, από τον κεντρικό υποσταθμό χαμηλής τάσης του κτιρίου Α΄ έως τον τοπικό υποσταθμό χαμηλής τάσης της πτέρυγας Ι του ίδιου κτιρίου. Το παροχικό καλώδιο θα αποτελείται από τρία μονοπολικά καλώδια διατομής  $185\text{mm}^2$  το καθένα (τρεις φάσεις), τύπου J1VV-U (παλιά ονομασία ΝΥΥ), ένα μονοπολικό καλώδιο ίδιου τύπου διατομής  $95\text{mm}^2$  (για ουδέτερο) και ένα γυμνό πολύκλωνο αγωγό χαλκού  $95\text{mm}^2$  για γείωση.

Το κεντρικό καλώδιο θα οδεύει στην οροφή του υπογείου του κτιρίου Α΄ (στον κεντρικό διάδρομο ή σε χώρους παρακείμενους) σε μεταλλικό κανάλι/σχάρα γαλβανιζέ διαστάσεων  $300\text{mm} \times 60\text{mm}$ . Το κανάλι/σχάρα της όδευσης, του οποίου η προμήθεια και τοποθέτηση θα βαρύνει τον ανάδοχο, θα στηρίζεται με ντίζες γαλβανιζέ ή τυποποιημένα γαλβανιζέ προφίλ.

Το παροχικό καλώδιο στην αναχώρησή του θα συνδεθεί σε υφιστάμενο διακόπτη στον κεντρικό υποσταθμό χαμηλής τάσης του κτιρίου Α΄ και θα καταλήγει σε κουλούρα στον τοπικό υποσταθμό χαμηλής τάσης της πτέρυγας Ι του ίδιου κτιρίου.

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση επί τόπου των συνθηκών του έργου για τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τρίτη 23-07-2019 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικού

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης