



Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο

Θεσσαλονίκη 12/09/2019

Διεύθυνση Τεχνικού

Ταχ. Δ/ση : Κων/λεως 49

Τ.Κ. : 546 42

Πληροφ Χ. Παλλάκας

Τηλέφ: 2313312851

FAX : 2313312848

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: << **ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΤΡΑΤΕΙΟ**>>

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε ανακαίνιση των wc στα κτίρια Α', Β', Γ', Δ', .

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι εξής:

- γενικές αποξηλώσεις
- εργασίες υδραυλικού
- εργασίες ηλεκτρολόγου
- κατασκευή γυψοσανίδας
- προμήθεια και τοποθέτηση οροκτών ινών
- προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων
- προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής
- προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών
- προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών
- επισκευές επιχρισμάτων και χρωματισμού

1. Αποξηλώσεις

Η αποξήλωση θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα WC.

Αυτή θα περιλαμβάνει:

- τις πόρτες μαζί με τις κάσες τους όπου είναι απαραίτητο
- τα πλακίδια στα δάπεδα και τους τοίχους
- τα είδη υγιεινής
- τις οροφές όπου είναι απαραίτητο
- τα ηλεκτρολογικά υλικά
- υδραυλικά υλικά

2. Εργασίες υδραυλικού.

Ο υδραυλικός θα εγκαταστήσει το δίκτυο ύδρευσης κ αποχέτευσης μαζί με τις μονώσεις τους στους χώρους των WC. Ακόμη όλα τα δίκτυα να είναι χωνευτά. Επίσης θα τοποθετήσει και θα συνδέσει τα είδη υγιεινής.

3. Περιγραφή εργασιών ηλεκτρολόγου.

Ο ηλεκτρολόγος θα συνδέσει και θα τοποθετήσει όλα τα φωτιστικά , τις μπρίζες και τους διακόπτες όπου είναι απαραίτητο. Τα καλώδια να είναι όλα χωνευτά. Επίσης θα τοποθετήσει και τους εξαεριστήρες με ντάμπερ αντεπιστροφής όπου δεν υπάρχει παράθυρο και είναι δυνατή η χρήση τους.

Περιγραφή γυψοσανίδας.

Η γυψοσανίδα να είναι μονής στρώσης, μόνιμης κατασκευής. Χρήση γάζας σε όλες τις ενώσεις .Τυχόν εργασίες διάνοιξης οπών θα πρέπει να έχουν γίνει πριν την διαδικασία στοκαρίσματος και τοποθέτησης φωτιστικών.

Τέλος οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό άκαυστο ινοπλισμένο και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ακαυστότητας . Τέλος σε κάθε WC θα τοποθετηθεί ανιχνευτής καπνού με μπαταρία.

4. Περιγραφή πλακιδίων.

Πρώτα θα προετοιμαστεί ο χώρος κατάλληλα για την τοποθέτηση πλακιδίων .Τα πλακίδια να είναι διαστάσεων 20*20 cm κεραμικά **A' διαλογής** , λευκά στους τοίχους και αντιολισθητικά στο δάπεδο διαστάσεων 20*20 cm χρώματος λευκού

5. Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών.

Σε όλα τα WC να τοποθετηθούν χαρτοθήκες χαρτιού υγείας , χεριού και σαπυνοθήκες.

6. Περιγραφή βαψίματος.

Πρώτα θα προετοιμαστεί ο χώρος κατάλληλα για βάψιμο με σοβά και στοκαρίσματα τρίψιμο και καλό καθάρισμα και αστάρωμα εκεί που είναι απαραίτητο . Θα χρησιμοποιηθούν χρώματα με ακρυλικές ριπολίνες νερού Smaltolux Hydro .

7. Χώροι που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

- Στο τμήμα τεχνικού νεφρού του Γ' κτιρίου στο ισόγειο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στο WC των ασθενών.
- Στην Οφθαλμολογική κλινική του Γ' κτιρίου στον 1^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στο WC του 103 θαλάμου . Αντικατάσταση όλων των σιφονιών του τμήματος με σιφόνι τύπου σχάρας, περιστρεφόμενου. Αποξήλωση inox-νιπτήρα.
- Στην Ωρλ κλινική του Γ' κτιρίου στον 2^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στα WC των 247, 248 θαλάμων.
- Στην Νεφρολογική κλινική του Γ' κτιρίου στον 2^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στα WC των 238 , 241, θαλάμων. Στο 240 αντικατάσταση λεκάνης και τοποθέτηση διακοσμητικών.
- Στην Ορθοπαιδική κλινική του Γ' κτιρίου στον 3^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση σε 1 WC θαλάμου.
- Στην Ουρολογική κλινική του Γ' κτιρίου στον 4^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στα 3 WC 406, 413, 415 των θαλάμων .
- Στην Χειρουργική κλινική του Γ' κτιρίου στον 5^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στο 1 WC γυναικών.
- Στην Α' παιδιατρική κλινική του Δ' κτιρίου στον 3^{ος} όροφο θα τοποθετηθούν ντουζιέρες στους 310 και 313 θαλάμους.
- Στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Δ' κτιρίου στον 1^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στο WC των ασθενών.
- Στην Δ' Παθολογική κλινική του Α' κτιρίου στον 1^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στο WC δεξιά του 106 θαλάμου.
- Στο ακτινολογικό του Α' κτιρίου στον 1^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στα 2 WC του κοινού.
- Στο Α' κτίριο στον 1^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση σε 1 WC.
- Στην Α' Παθολογική κλινική του Α' κτιρίου στον 2^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στα WC του 213 θαλάμου και του χώρου των απλύντων . Ακόμη θα τοποθετηθεί ντουζιέρα κ μπαταρία ντουζιέρας σε θάλαμο.

- Στην Ε' Χειρουργική κλινική του Α' κτιρίου στον 3^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση σε 1 WC θαλάμου.
- Στις Β' Μαιευτική και Γ' Μαιευτική κλινικές του Α' κτιρίου στον 4^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθούν ανακαινίσεις 3 WC.
- Στην Αίθουσα Τοκετών του Α' κτιρίου, στον 4^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση σε 1 WC .
- Στην Β' Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική του Α' κτιρίου στον 5^{ος} όροφο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση σε 3 WC.
- Στα Εξωτερικά Ιατρεία του Β' κτιρίου στο ισόγειο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση σε 1 WC .
- Στο κυτταρολογικό τμήμα του Γ' κτιρίου στο ισόγειο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση σε 1 WC .
- Στο WC του προσωπικού στα εξωτερικά του Γ' κτιρίου στο ισόγειο θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση .

Πρόσθετοι και άλλοι όροι.

Η προσφορά θα καθοριστεί βάση του συνολικού του έργου .Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου στο έργο τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών μαζί με τεχνικό ασφαλείας της επιλογής τους, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους . Η ευθύνη ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου βαρύνει τον εργολάβο και μόνο. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά εκείνα σε φωτοτυπία επικυρωμένα , που τους επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε δημόσια έργα ανάληψης και εκτέλεσης. Έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους . Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο , έως και την 18-09-2019 ημέρα Τετάρτη , στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ