



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Θεσσαλονίκη 18-08-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση:Κων/πόλεως 49
Τ.Κ.:54642
Πληροφορίες : Τίτιλας Γ.
Τηλέφωνο:231331 2293

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Κατασκευή ντουλαπιών στο χώρο των Χειρουργείων

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στην κατασκευή ντουλαπιών στο χώρο των Χειρουργείων covid του Νοσοκομείου μας. Τα ντουλάπια θα έχουν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

- Σκελετός ντουλάπας από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm
- Ράφια ντουλάπας από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 25mm
- Πλάτη ντουλάπας από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm
- Πόρτα ντουλάπας από μοριοσανίδα πάχους 18mm ανθυγρή με επένδυση από φορμάικα γυαλιστερή ανтимικροβιακή πάχους 1mm με στρογγυλεμένες ακμές
- Όλα τα σόκορα επενδυμένα από pvc πάχους 2mm
- Ενώσεις σκελετού ντουλάπας με καβίλιες και κρυφά χωνευτά μεταλλικά φεράμια
- Υποδοχή πλάτης σε κατάλληλη πατούρα του σκελετού
- Στήριξη κατασκευής σε ρυθμιζόμενα πόδια με απόληξη από πλαστικό προφίλ
- Τοποθέτηση φάσας από γυαλιστερή φορμάικα στο τελείωμα της ντουλάπας έως την οροφή

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ

Πυκνότητα (γρ/κ.ε): 0,60/0,70
Αντοχή σε κάμψη (N/MM²) ορ.θρ.: 22 -16
Όριο ελαστικότητας (N/MM²): 1.600
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/MM²): 0,35
Αντοχή σε εξαγωγή βίδας παράλληλα (N/MM²): 30- 75
Αντοχή σε εξαγωγή βίδας κάθετα (N/MM²): 55 – 80
Περιεχόμενη υγρασία: 6 - 10%

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου τις ειδικές συνθήκες της εγκατάστασης και της ιδιαιτερότητας του χώρου. Η κατασκευή και τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τετάρτη Δευτέρα 22/08/2022 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος