



---

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:**

Θεσσαλονίκη 25.01.2023

Κωνσταντινουπόλεως 49

**Ταχ. Κώδικας:** 54642, Θεσσαλονίκη

**Πληροφορίες:** Μαλγαρινός Σπυρίδων

**Τηλέφωνο:** 2313 312845

**E – mail :** s.malgarinos@ippokratio.gr

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

### **ΘΕΜΑ : «Δημιουργία χώρων εφημερείων/ γραφείων στο Αιμοδυναμικό Τμήμα»**

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει στη Δημιουργία χώρων εφημερείων/ γραφείων στο Αιμοδυναμικό Τμήμα.

Συγκεκριμένα πρόκειται να δημιουργηθούν τρεις (3) χώροι εφημερείων με τρία (3) λουτρά [ένα (1) ανεξάρτητο λουτρό σε κάθε εφημερείο] και ένας (1) χώρος γραφείου, σε εσωτερικά διαμορφωμένο χώρο εντός της πτέρυγας του Αιμοδυναμικού Τμήματος, σύμφωνα με τ' αρχιτεκτονικά σχέδια και τις προδιαγραφές χώρων υγειονομικού τύπου εντός Νοσοκομείων.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι εξής :

1. Κατασκευή εσωτερικής διαχωριστικής τοιχοποιίας για τον κεντρικό διαχωρισμό των τεσσάρων (4) εφημερείων/γραφείων, από ελαφρύ και μονωτικό υλικό τύπου Ytong, σε όλο το ύψος μέχρι την οροφή των 4,20 m, με επίχρισμα σε δύο (2) στρώσεις με ειδικό αντιαλκαλικό πλέγμα.
2. Κατασκευή εσωτερικών τοιχοποιιών από ξηρά δόμηση, με σκοπό τη δημιουργία τριών (3) λουτρών διαστάσεων 2,60 x 1,00 m το καθένα, εντός των εφημερειών. Η τοιχοποιία θα κατασκευαστεί από σκελετό γυψοσανίδας πάχους 10 cm, με αμφίπλευρη επένδυση διπλής ανθυγρής γυψοσανίδας και εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα 80 kg πάχους 7 cm για τη θερμομόνωση και ηχομονωτική προστασία των χώρων. Οι τοιχοποιίες θα εκτείνονται σ' όλο το ύψος.



3. Πλήρης υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση, με διακόπτες (βάνες) αυτονομίας για τρία (3) λουτρά διαστάσεων 2,60 x 1,00 m. Κάθε λουτρό θα περιλαμβάνει ντουζιέρα, λεκάνη με καζανάκι και νιπτήρα με καθρέφτη, ενώ θα διαθέτει ξεχωριστό δίκτυο αποχέτευσης με σχάρα και σιφώνιο δαπέδου με διάφραγμα. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεσή τους με τις κεντρικές διατάξεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες λουτρού και ντουζ, τ' απαραίτητα αξεσουάρ (χαρτοθήκες, εταζιέρες, άγκιστρα, καθρέφτες κ.λ.π.) για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άμεση λειτουργία. Το δίκτυο του ζεστού νερού χρήσης θα περιλαμβάνει ανακυκλοφορία.
4. Επένδυση τοίχων και δαπέδων των λουτρών με σκληρά πλακίδια GROUP 4 χαμηλής απορροφητικότητας, απόχρωσης επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στους τοίχους μέχρι το ύψος των 2,50 m και στα δάπεδα με τις κατάλληλες κλίσεις σε νέο υπόστρωμα τσιμεντοκονίας, αφού προβλεφθεί η επάλειψη και στεγανοποίησή του με ειδικό υλικό.
5. Εσωτερικές πόρτες στα τρία (3) νέα λουτρά, κατάλληλες για χώρους υγρασίας, με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Συμπεριλαμβάνονται κλειδαριές/χερούλια κι όλα τ' απαραίτητα για την πλήρη λειτουργία τους.
6. Δίκτυο ψύξης και εξαερισμού στην οροφή.
7. Επιχρίσματα στις τοιχοποιίες που βρίσκονται σε φάση οπτόπλινθων με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά σε δύο (2) στρώσεις και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης τσιμεντοκονίας στα δάπεδα ή ίδιου επιπέδου υλικού, ώστε να γίνει τοποθέτηση του δαπέδου.
8. Οροφή από ορυκτή ίνα μικροβιακού τύπου σε όλους τους χώρους (λουτρά και εφημερεία) και τοποθέτηση δαπέδου από πάτωμα PVC υγειονομικού τύπου βαριάς καταπόνησης, χρωματισμού επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9. Σπατουλάρισμα και βάψιμο όλων των νέων εσωτερικών τοιχοποιιών και των υφιστάμενων τοίχων σε απόχρωση επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.
10. Δοκιμασία των δικτύων και παράδοση αυτών έτοιμων προς χρήση και λειτουργία.



4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»



**ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ**  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

[www.ippokratio.gr](http://www.ippokratio.gr)

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να ελέγξουν επιτόπου του έργου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, έως και την Παρασκευή 27.01.2023, στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος